



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΙΕΘ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής
Ηλεκτρολογικών Δημοτικών Εγκαταστάσεων κοινόχρηστων
χώρων Δήμου Μυκόνου 2016»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:	100.000,00€
Φ.Π.Α. 23%:	23.000,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:	123.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού δικτύου φωτισμού κοινής ωφελείας του Δήμου Μυκόνου για ένα έτος και ειδικότερα:

- Την αποκατάσταση βλαβών και την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών, δημοτικών κτηρίων ποδηλατοδρόμων και λοιπών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας.)
- Την αλλαγή καμένων λαμπτήρων την αντικατάσταση παλαιών σωμάτων φωτισμού με νέα σύγχρονα φωτιστικά υδραργύρου ή νατρίου.
- Την συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων αντικατάστασης (ΜΙΣ, πυκνωτές, ασφάλειες, ντουί κλπ).
- Την συντήρηση τοποθέτηση και αποκαθάλωση του εορταστικού φωτισμού και φωτισμού φωταγώγησης καθώς και την επισκευή του εορταστικού φωτισμού.
- Την επισκευή συγκεκριμένων εγκαταστάσεων όπως αναλύονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Σε περίπτωση που η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος λήξει κατά την διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης της εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να την προσκομίσει στην υπηρεσία θεωρημένη σε διάστημα το πολύ δέκα (10) ημερών.

Ο προϋπολογισμός εργασίας που αναφέρθηκε πιο πάνω ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€. Ο ΦΠΑ είναι 23.000,00€. Η συνολική δαπάνη της εργασίας είναι 123.000,00€ και θα καλυφθεί από τους οικείους ΚΑ 20-6117.0001 και 20-6117.0003 του προϋπολογισμού έτους 2016.

Μύκονος, 09-03-2016

Θεωρήθηκε
Ο Α/Α ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Συντάχθηκε
ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ) ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΟΥΣ ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ			ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΒΛΑΒΩΝ			
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Η' ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Η' ΝΤΟΥΙ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1000	35,00 €	35.000,00 €	8.050,00 €	43.050,00 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΜΥΛΟΙ"						
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ100	ΜΕΤΡΑ	200	3,75 €	750,00 €	172,50 €	922,50 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΚΑΨΙΜΟ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	200	15,00 €	3.000,00 €	690,00 €	3.690,00 €
20Μ ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΙ Φ16	ΜΕΤΡΑ	20	0,85 €	17,00 €	3,91 €	20,91 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΚΑΨΙΜΟ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	20	10,00 €	200,00 €	46,00 €	246,00 €
ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ 100 Χ 150	ΤΕΜΑΧΙΑ	11	25,00 €	275,00 €	63,25 €	338,25 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	11	15,00 €	165,00 €	37,95 €	202,95 €
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	11	4,20 €	46,20 €	10,63 €	56,83 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10Α	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	11	5,40 €	59,40 €	13,66 €	73,06 €
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	11	350,00 €	3.850,00 €	885,50 €	4.735,50 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	11	100,00 €	1.100,00 €	253,00 €	1.353,00 €
ΦΡΕΑΤΙΑ 40Χ40	ΤΕΜΑΧΙΑ	11	55,00 €	605,00 €	139,15 €	744,15 €

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	11	605,00 €	6.655,00 €	1.530,65 €	8.185,65 €
ΚΑΛΩΔΙΑ Ε1VV- U 3Χ1,5	ΜΕΤΡΑ	100	1,10 €	110,00 €	25,30 €	135,30 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	200	10,00 €	2.000,00 €	460,00 €	2.460,00 €
ΚΑΛΩΔΙΑ Ε1VV- U 5Χ4	ΜΕΤΡΑ	200	10,00 €	2.000,00 €	460,00 €	2.460,00 €
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ100	ΜΕΤΡΑ	170	3,75 €	637,50 €	146,63 €	784,13 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	170	15,00 €	2.550,00 €	586,50 €	3.136,50 €
ΚΑΛΩΔΙΑ Ε1VV- U 5Χ6	ΜΕΤΡΑ	190	5,52 €	1.048,80 €	241,22 €	1.290,02 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	190	10,00 €	1.900,00 €	437,00 €	2.337,00 €
ΦΡΕΑΤΙΑ 40Χ40	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	55,00 €	275,00 €	63,25 €	338,25 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΕΑΤΙΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	5	150,00 €	750,00 €	172,50 €	922,50 €
20Μ ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΙ Φ16	ΜΕΤΡΑ	20	5,00 €	100,00 €	23,00 €	123,00 €
20Μ ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΙ Φ100	ΜΕΤΡΑ	20	8,00 €	160,00 €	36,80 €	196,80 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΠΙΡΑΛ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	40	10,00 €	400,00 €	92,00 €	492,00 €
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Χ25Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	350,00 €	700,00 €	161,00 €	861,00 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3Χ25Α ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 24ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	2	400,00 €	800,00 €	184,00 €	984,00 €

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ						
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΑΒΙΑ"						
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ100	ΜΕΤΡΑ	200	3,75 €	750,00 €	172,50 €	922,50 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ100	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	200	15,00 €	3.000,00 €	690,00 €	3.690,00 €
ΚΑΛΩΔΙΑ Ε1VV- U 3Χ2,5	ΜΕΤΡΑ	150	1,60 €	240,00 €	55,20 €	295,20 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	150	10,00 €	1.500,00 €	345,00 €	1.845,00 €
ΚΑΛΩΔΙΑ Ε1VV- U 5Χ4	ΜΕΤΡΑ	300	4,30 €	1.290,00 €	296,70 €	1.586,70 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	300	10,00 €	3.000,00 €	690,00 €	3.690,00 €
ΠΥΛΩΝΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΗΟΙ 150W	ΤΕΜΑΧΙΑ	12	1.151,34 €	13.816,10 €	3.177,70 €	16.993,80 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΥΛΩΝΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	12,00 €	500,00 €	6.000,00 €	1.380,00 €	7.380,00 €
ΦΡΕΑΤΙΑ 40Χ40	ΤΕΜΑΧΙΑ	25,00 €	55,00 €	1.375,00 €	316,25 €	1.691,25 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	25,00 €	55,00 €	1.375,00 €	316,25 €	1.691,25 €
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Χ40Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,00 €	650,00 €	1.300,00 €	299,00 €	1.599,00 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3Χ40Α ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 36ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΙΚΟΥ	2,00 €	600,00 €	1.200,00 €	276,00 €	1.476,00 €

ΣΥΝΟΛΑ	100.000,00 €	23.000,00 €	123.000,00 €
---------------	--------------	-------------	--------------

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑ 20-6117.0001 και ΚΑ 20-6117.0003 του προϋπολογισμού έτους 2016.

Μύκονος, 09-03-2016

Θεωρήθηκε
Ο Α/Α ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Συντάχθηκε
ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού για την ασφαλή οδήγηση και τον φωτισμό του Δήμου Μυκόνου με ικανοποιητικό και επαρκή φωτισμό καθώς και στις εργασίες συντήρησης και επισκευής των δικτύων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού (πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών, δημοτικών κτηρίων ποδηλατοδρόμων και λοιπών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας) που θα ορίζονται από τον υπεύθυνο μηχανικό συντήρησης.

Η δαπάνη των αναλωσίμων υλικών που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα βαρύνει τον Δήμο Μυκόνου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει καλαθοφόρα οχήματα. Τα καλαθοφόρα και η χρήση αυτών όπου απαιτείται θα γίνει από τον ανάδοχο και η αντίστοιχη δαπάνη θα βαρύνει αυτόν. Επιπλέον τυχόν μηχανική βλάβη των καλαθοφόρων θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο εργολάβος θα έρχεται σε συμφωνία με τη ΔΕΗ για την εκτός λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού αν χρειαστεί ή και την επανασύνδεση του δικτύου υπό τάση και γενικά θα επιβλέπει και θα προγραμματίζει την ασφαλή και καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού είτε είναι κολόνες της ΔΕΗ είτε κολόνες φωτισμού δρόμου είτε άλλες κολόνες.

Εργασίες αφανείς που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον επιβλέποντα σε ημέρες (Σάββατα-Κυριακές) και ώρες (απογευματινές-βραδινές), θα αποφευχθούν. Αν παρά ταύτα γίνουν και η επίβλεψη απαιτήσει να ελεγχθούν εκ των υστέρων ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να υπακούσει στις επιταγές της επίβλεψης και να εκτελέσει όσες εργασίες του ζητηθούν για να ελέγξει τις αφανείς ποσότητες. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που κατεπείγοντες λόγοι (επικινδυνότητας, ασφάλειας κλπ) επιβάλλουν την αμεσότητα εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών.

Ειδικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο θα αφορούν:

- Την αποκατάσταση βλαβών και την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών, δημοτικών κτηρίων ποδηλατοδρόμων και λοιπών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας.)
- Την αλλαγή καμένων λαμπτήρων την αντικατάσταση παλαιών σωμάτων φωτισμού με νέα σύγχρονα φωτιστικά υδραργύρου ή νατρίου.
- Την συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων αντικατάστασης (ΜΙΣ, πυκνωτές, ασφάλειες, ντουί κλπ).

- Την συντήρηση τοποθέτηση και αποκαθήλωση του εορταστικού φωτισμού και φωτισμού φωταγώγησης καθώς και την επισκευή του εορταστικού φωτισμού.
- Την επισκευή συγκεκριμένων εγκαταστάσεων στις κάτωθι περιοχές.

ΜΥΛΟΙ

Σωλήνες PVC Φ100	ΜΕΤΡΑ	200
Εργασίες τοποθέτησης σωλήνων μαζί με σκάψιμο		
20μ σπιράλ βαρέως τύποι Φ16	ΜΕΤΡΑ	20
Εργασίες τοποθέτησης σπιράλ μαζί με σκάψιμο		
Κουτί στεγανό 100 X 150	ΤΕΜΑΧΙΑ	11
Εργασίες τοποθέτησης ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ		
Ασφάλειες 10Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	11
Εργασίες τοποθέτησης Ασφάλειες 10Α		
Φωτιστικά στις κολώνες	ΤΕΜΑΧΙΑ	11
Εργασίες τοποθέτησης Φωτιστικά στις κολώνες		
Φρεάτια 40X40	ΤΕΜΑΧΙΑ	11
Εργασίες τοποθέτησης ΦΡΕΑΤΙΑ		
Καλώδια Ε1VV-U 3X1,5	ΜΕΤΡΑ	100
Εργασίες Καλώδια		
Καλώδια Ε1VV-U 5X4	ΜΕΤΡΑ	200
Σωλήνες PVC Φ100	ΜΕΤΡΑ	170
Εργασίες τοποθέτησης ΣΩΛΗΝΕΣ		
Καλώδια Ε1VV-U 5X6	ΜΕΤΡΑ	190
Εργασίες ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ		
Φρεάτια 40X40	ΤΕΜΑΧΙΑ	5
Εργασίες ΦΡΕΑΤΙΑ		
20μ σπιράλ βαρέως τύποι Φ16	ΜΕΤΡΑ	20
20μ σπιράλ βαρέως τύποι Φ100	ΜΕΤΡΑ	20

Εργασίες Τοποθέτησης ΣΠΙΡΑΛ		
πίνακας 3Χ25Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	2
Εργασίες Τοποθέτησης πίνακας 3Χ25Α μοντάρισμα πίνακα 24θεσεων εξωτερικό στεγανό πολυεστέρα		

ΝΤΑΒΙΑΣ

Σωλήνες PVC Φ100	ΜΕΤΡΑ	200
Εργασίες τοποθέτησης Σωλήνες PVC Φ100		
Καλώδια Ε1VV-U 3Χ2,5	ΜΕΤΡΑ	150
Εργασίες τοποθέτησης ΚΑΛΩΔΙΩΝ		
Καλώδια Ε1VV-U 5Χ4	ΜΕΤΡΑ	300
Εργασίες τοποθέτησης ΚΑΛΩΔΙΩΝ		
Πυλώνας με δυο προβολείς ΗΟΙ 150w	ΤΕΜΑΧΙΑ	12
Εργασίες τοποθέτησης Πυλώνα		
Φρεάτια 40Χ40	ΤΕΜΑΧΙΑ	25,00
Εργασίες τοποθέτησης Φρεατίων		
πίνακας 3Χ40Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,00
Εργασίες Τοποθέτησης πίνακας 3Χ40Α μοντάρισμα πίνακα 36θεσεων εξωτερικό στεγανό πολυεστέρα		

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτα :

- Την αλλαγή λαμπτήρων και συντήρηση των φωτιστικών του δημοτικού φωτισμού.
- Την αποκλειστική ευθύνη για επιστροφή των υλικών που δεν χρησιμοποιήθηκαν τελικά ή των παλαιών υλικών που αποκαταστάθηκαν ή και των παλαιών φωτιστικών που αντικαταστάθηκαν.
- Την συγκέντρωση καμένων λαμπών και σε καμία περίπτωση τον διασκορπισμό αυτών λόγω μόλυνσης περιβάλλοντος και ύστερα από οδηγία Ευρωπαϊκών κανονισμών την συγκέντρωση όπου καθοριστεί από την επίβλεψη.

- Την τήρηση ημερολογίου που θα αναγράφονται εργασίες και επισκευές από μέρους του αναδόχου
- Μικροεπισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, παιδικές χαρές και σε ποσότητες εργασίας που θα κρίνει η υπηρεσία καθώς και αποσύνδεση επικίνδυνων εγκαταστάσεων.

Σε κάθε περίπτωση:

- Θα υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών μηχανημάτων που να γράφουν τα διάφορα όρια ασφαλείας των μηχανημάτων, όπως μέγιστο φορτίο, κλίσης της κεραίας, αντίβαρο κλπ.
- Θα λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας από τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα που τυχόν υπάρχουν στην περιοχή που δουλεύουν ανυψωτικά μηχανήματα (π.χ. μακρινή θέση μηχανήματα, κατέβασμα μπούμας, προστατευτικά σανιδώματα).
- Θα ειδοποιούνται η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η ΔΕΥΑΜ κλπ, πριν ακόμη αρχίσουν τα έργα, για να εξετάσουν μαζί με τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν.
- Ο χειρισμός των μηχανημάτων θα γίνεται από άτομα άνω των 18 ετών, που έχουν άδεια και σχετική εμπειρία, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
- Οι χειριστές θα έχουν σε κάθε στιγμή πλήρη ορατότητα και εποπτεία της φόρτωσης, ανύψωσης και μεταφοράς (αν αυτό είναι αδύνατο, τότε πρέπει να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος που θα βρίσκεται όμως σε θέση τέτοια που και ο χειριστής θα διακρίνει καθαρά τις κινήσεις του και ο ίδιος δεν θα κινδυνεύει από πτώση του φορτίου).

Ατομικά μέσα προστασίας

1. Όλοι οι εργαζόμενοι επιβάλλεται να φορούν προστατευτικά κράνη, ανεξάρτητα τι δουλειά κάνουν.
2. Δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι που θα φορούν ακατάλληλα υποδήματα τύπου σαγιονάρες, με τακούνι, πέδιλα. Τα υποδήματα πρέπει να είναι τύπου μπότινι με γερή και αντιολισθητική σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια για την προστασία από την πτώση βαρέων αντικειμένων.
3. Θα χρησιμοποιούνται προσωπίδες ή γάντια σε εργασίες που μπορεί να βλάψουν τα μάτια ή τα χέρια αντίστοιχα.

Υγιεινή – πρώτες βοήθειες

Θα υπάρχει φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, εγκατεστημένο από τον ανάδοχο. Το φαρμακείο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε εύκολα προσιτό σημείο και θα επιβλέπεται με μέριμνα του εργοδότη, ώστε πάντα να περιέχει επαρκής ποσότητες φαρμακευτικών ειδών.

Εάν ο επιβλέπων κρίνει ότι οι εργασίες πρέπει να εντατικοποιηθούν, ο ανάδοχος πρέπει να συμμαριστεί και να υπακούσει και να «πυκνώσει» τις εργασίες.

Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν πράσινη κάρτα εργασίας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να «γνωρίζει» τα δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της

ΔΕΥΑΜ κλπ. δίκτυα και να έχουν κάποιον τεχνικό από τις υπηρεσίες αυτές που θα δεικνύουν την θέση των δικτύων αυτών.

Για την ασφάλεια των πεζών και της κυκλοφορίας των τροχοφόρων κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί βοήθεια από την τροχαία με μέριμνα του αναδόχου.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ.

Μύκονος, 09-03-2016

Θεωρήθηκε
Ο Α/Α ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Συντάχθηκε
ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο

Αυτό το τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο η εργασία.

Άρθρο 2ο

Διατάξεις που ισχύουν.

Η εκτέλεση της εργασίας (που δεν είναι έργα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3, του Ν.1418/84) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά από τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις καθώς και σύμφωνα με τους Νόμους 3463/2006 και 3852/2010 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 3ο.

Μελέτη των συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας.

Η υποβολή προσφοράς του αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι έχει επισκεφθεί και έχει πλήρως ελέγξει τη φύση και τη θέση της εργασίας και έχει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών.

Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα τεύχη της μελέτης ήτοι τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων (ειδική και την παρούσα) καθώς και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.

Παράληψη του αναδόχου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Άρθρο 4ο

Περιεχόμενα των τιμών μονάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι συμβατικές τιμές μονάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, αναφέρονται σε εργασία τελειωμένη σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Οι τιμές αυτές, περιλαμβάνουν όλες τις προς τούτο απαραίτητες επί μέρους εργασίες, καλύπτουν όλες τις δαπάνες αναδόχου, άμεσους ή εμμέσους, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την σύμφωνα με τα παραπάνω εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 5ο

Ασφάλιση προσωπικού.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει ο ίδιος, όλο το προσωπικό που απασχολείται από αυτόν, σύμφωνα με τις σχετικές περί υποχρεωτικής ασφάλισης διατάξεις.

Άρθρο 6ο.

Τήρηση Νόμων, Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων.

Ο ανάδοχος, αφού είναι υπεύθυνος της τήρησης των νόμων κ.λ.π., είναι υποχρεωμένος, χωρίς να αμελεί, να ανακοινώνει στην διευθύνουσα Υπηρεσία,

τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφάλειας κ.λ.π., κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.

Άρθρο 7ο

Ευθύνη ανάδοχου.

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα της εργασίας, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο από την Υπηρεσία κάθε είδους έλεγχος που θα ασκηθεί, καθόλου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη.

2. Επί πλέον, ο ανάδοχος είναι εξολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που πιθανά θα χρησιμοποιηθούν, την χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.

Άρθρο 8.

Σήμανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στις θέσεις τις οποίες εκτελείται η εργασία, να προβαίνει στην τοποθέτηση σημάτων και πινακίδων ασφαλείας γενικά και να επιμελείται την συντήρηση αυτών. Επί πλέον θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη κυκλοφορία στους κύριους δρόμους και στους παρακαμπτηριούς και τις προσπελάσεις. Τα παραπάνω μέτρα λαμβάνονται με ευθύνη και με δαπάνες αναδόχου.

Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στην μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

Άρθρο 9ο.

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. (Ο.Κ.Ω.)

1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στη θέση της εργασίας να υπάρχουν αναπτυσσόμενες εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει να μετατοπιστούν από τους ιδιοκτήτες τους.

2. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμειξη (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Ε.Σ.Υ.), είναι όμως υποχρεωμένος να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας, χωρίς να δικαιούται για το λόγο αυτό ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης ή λόγω δυσχερειών που θα παρουσιαστούν στην από αυτόν εκτελούμενη εργασία.

Μύκονος, 09-03-2016

Θεωρήθηκε
Ο Α/Α ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Συντάχθηκε
ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο η εργασία:

«Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρολογικών Δημοτικών Εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μυκόνου 2016»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΥΡΩ	100.000,00
Φ.Π.Α. 23%	ΕΥΡΩ	23.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΥΡΩ	123.000,00

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ. 28/80.
2. Του Ν. 3463/2006 (άρθρο 209).
3. Του Ν. 3852/2010

4. Των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και κείμενων διατάξεων που αφορούν την εκτέλεση εργασιών από ΟΤΑ (που δεν είναι έργα με την έννοια του άρθρου 1, παρ. 3 του Ν. 1418/84)

Άρθρο 3ο

Σύμβαση - Προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας - Ποινικές ρήτρες.

Μετά τη λήψη της απόφασης ανάθεσης και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Μύκονου προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία όχι λιγότερη των πέντε ημερών αλλά ούτε και μεγαλύτερη των δέκα ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης.

Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί κατά το εν λόγω διάστημα, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης προς αυτόν.

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί αφητηρία μέτρησης των προθεσμιών, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση.

Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Για τις παρατάσεις των προθεσμιών και την έγκρισή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Ο Δήμος Μυκόνου διατηρεί το δικαίωμα να μη εξαντλήσει ολόκληρο το ποσό και τις ποσότητες της σύμβασης. Τότε η αποζημίωση του αναδόχου θα είναι ανάλογη του συντελεστή $\lambda = \text{Μήνες συντήρησης/διάρκεια σύμβασης σε μήνες}$.

Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Άρθρο 4ο

Εγγυήσεις.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό

(5%) της συμβατικής δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α και κατατίθεται στο Δήμο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 5ο

Μελέτη Συνθηκών της Εργασίας.

Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου είναι δηλωτική του ότι έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξή της τις γενικές και τυπικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα αναπτυχθεί η εργασία, δηλαδή, τη θέση της, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδού ή οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, την δίαιτα των ρευμάτων και κάθε άλλη τυπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος της εργασίας και ότι η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση και τη μελέτη προς τις οποίες υποχρεούται να συμμορφωθεί ο Ανάδοχος.

Άρθρο 6ο

Ημερολόγιο

Απαιτείται η τήρηση ημερολογίου καθώς και η προσέλευση του αναδόχου στην υπηρεσία για κατευθύνσεις και συντονισμό από τον υπεύθυνο - επιβλέποντα συντήρησης ηλεκτροφωτισμού (ή αναπληρωματικό του) ή από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου δύο φορές την εβδομάδα.

Άρθρο 7ο

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου.

Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας, θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που λήξει κατά την διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης της εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να την προσκομίσει στην υπηρεσία θεωρημένη σε διάστημα το πολύ δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 8ο

Προκαταβολές.

Δεν προβλέπεται να δοθούν προκαταβολές.

Άρθρο 9ο

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου - Φ.Π.Α.

Στην παρούσα σύμβαση θα δοθεί ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 23% ο οποίος βαρύνει τον κύριο του έργου (Δήμος Μυκόνου).

Άρθρο 10ο

Ευθύνη αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα της εργασίας.

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την ποιότητα της εργασίας, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος.

Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξολοκλήρου μόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των

υλικών που θα χρησιμοποιήσει, την χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων.

Άρθρο 11ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ο Δήμος Μυκόνου έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στην μορφή και την ποσότητά της πάντα όμως στο πλαίσιο της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου. και εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 12ο

Παραλαβή της εργασίας.

Η παραλαβή της εργασίας γίνεται από επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους του Δήμου και έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 28/80

Μύκονος, 09-03-2016

Θεωρήθηκε
Ο Α/Α ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Συντάχθηκε
ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ